

※次のA～Cの作業を完了することにより記載の点数を加点する。ただし、選択作業も標準課題の基準と同様に採点する

※選択作業を行う者は競技終了前に申告すること。申告していないものは、選択できない。申告は、各課題の開始前までとする。なお、課題3内の選択課題は、コンタクトタイム終了時に変更することができる(追加も可能)。

※申告していた選択課題を終了できなかった場合には、その選択課題の点(満点)の半点を減点する。

※課題1の選択課題は、標準課題終了後に行うこと。標準課題終了時に宣言すること。

※課題3の選択課題は、標準課題と同時に行ってもよい。ただし、時間内に終了を宣言しない場合は、標準課題も終了と見なされない。

※以下の数は、標準作業を除いた数である。

※選択作業はその課題のすべてが終了していない場合は、採点されない(部分点は無い)。

※全ての選択課題の出来型は、標準課題の出来型と別にするなど区別できるようにすること。

A (課題1内) : DB-1内の情報用コンセントに配線しないケーブルの成端 : **加点 (1点)**

・ TEL×10本、LAN×4本

※すべてコネクタは片端のみ(分電盤側)で他端は分電盤から引き出して開放

B (課題3内) : パッチパネル (Panel-C) への成端とケーブル整線

(1)8ポート : **加点 (1点)**

(2)(1)に加えて8本パッチコード作成・接続含む : **加点 (2点)**

※使用コネクタ: R925371 (R&M)、使用ケーブル: U-UTP 2m (ケーブルラックへの配線無)

**パッチコード: 1mのU-UTP (Cat.5e)**

**※向って右側端にモジュールを取り付けること**

C (課題3内) : 光接続箱の設置・メカニカルスプライス接続(6個) : **加点 (1.5点)**

・ インドアケーブル(2心)6本導入 (3本のケーブルをループ)

※光接続箱: 住友電工 (e-box pure)