

公表

## 第58回技能五輪全国大会 石工職種実施要領

### 第1章 実施上の留意事項

競技は、別に定める競技課題により行うものとするが、競技の実施について特に留意すべき事項は、次のとおりである。

なお、競技の実施形式及び競技時間は、次表のとおりである。

競 技 時 間	
標準時間	打切り時間
10時間00分	10時間30分

#### 1 競技の内容

みかげ石を使用して、競技課題に示す石製品を作製する。

#### 2 競技前の準備

##### (1) 競技場の選定

- イ 天候に左右されず実施できること。
- ロ 床面積は、競技者 1 名当たりの作業場所が 3m × 3m を標準とするこ  
と。
- ハ 床は、土間又はコンクリート床等とし、床面が安定しているとともに、  
清掃が容易であること。
- ニ 競技実施に支障のない照度を得ることができること。
- ホ コンプレッサー及び照明等が使用できる容量の電気設備が設置されて  
いること。

## (2) 競技用材料

競技場に準備する支給材料は、「第2章 設備基準」に示すとおりとするが、その準備に当たり特に留意すべき事項は、次のとおりである。

イ 石の種類は、原則として、次表のとおりとする。

区分	石の種類
硬石	花こう岩（みかげ石）

ロ 支給する石は、裏面及び下端面にねじれがなく、矩<sup>かく</sup>になるように平面加工すること。

## (3) 競技用設備

競技場に準備する設備は、「第2章 設備基準」に示すとおりとする。

## (4) 競技場の整備

イ 競技者の作業場所は、白墨等で区画し、競技番号を表示して、競技者の作業すべき場所を明示すること。

ロ 支給材料は、各競技者の作業場所に配置しておき、数量等を点検し、確認しておくこと。

ハ 作業場所は、競技者の作業終了の申告等が確認できるように配置すること。

ニ 粉じんを避けるため、集じん機の使用を原則とし、やむを得ない場合は、扇風機等を用いる。

ホ コンプレッサーは、3.7 kW 1台につき競技者2人とし、カプラー付きとする。

## 3 実施に当たっての注意事項

(1) 競技開始前には、競技者が持参した工具等を点検し、使用工具等一覧表に記載されている以外のものは、使用させないこと。

(2) 競技開始前には、4に示す「競技者に対する説明事項」を説明した後、競技者から質問を受けてもよいが、競技課題のヒントになるような質問には、一切答えないこと。

(3) 競技中適当なときに、15分程度の休憩時間を午前1回・午後1回、一斉に与えることとし、その時期をあらかじめ競技者に周知させること。なお、休憩時間は、競技時間には含めないものとする。

(4) 次に示すときには、競技時間の経過を競技者に周知させること。

イ 競技開始時

ロ 標準時間の30分前

- ハ 標準時間
- ニ 打切り時間
- ホ その他、休憩時間を設けた場合には、その開始時と終了時

#### 4 競技者に対する説明事項

競技委員は、競技開始前に競技課題(注意事項、仕様等)を読み上げ概要を説明するものとするが、それに次の事項を必ず付け加えること。


- (1) 作業は、競技委員の合図で一斉に始めること。
- (2) 作業は安全靴を履き防じんマスク、保護メガネを着用して行うこと。
- (3) 休憩時間の指示があったらこれに従うこと。
- (4) 作業終了後の後片づけは、作業時間には含まないものとする。  
なお、後片づけは競技委員の指示に従って行うこと。
- (5) 怪我のないよう、機械を使う際には特に安全に注意して作業すること。
- (6) エアーコンプレッサーによるエアーで石ぼこりを吹き飛ばしては、いけない。

## 第2章 設備基準

### 1 競技材料

競技場に準備する支給材料は、次表のとおりである。

品名	寸法又は規格	数量
みかげ石	(約) 300mm×250mm× 250mm 裏面及び下端面は、直角 に平面加工してあるもの	1



## 2 競技用設備

競技場に準備する設備、器具は、次表のとおりである。

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
テーブルタップ	125V・15A以下	適当数	
コンプレッサー	3, 7 kW	競技者2人に つき1台	カプラー付き
テンプレート	アルミニウム板製	4	ゲージ(型板)

## 3 採点用器工具

採点に使用する採点用器工具は、次表に示すとおりとし、競技者数、採点者等に応じて、適當数を準備すること。

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
スケール	J I S B 7 5 1 6 300mm程度	適當数	寸法精度採点用
さしがね	J I S B 7 5 3 4 呼び寸法300mm程度	〃	〃
テーパーゲージ	N o. 7 0 0 A	〃	〃
時計	秒単位の読めるもの	〃	作業時間採点用
テンプレート	アルミニウム板製	〃	競技者の使用したもの

## 第3章 採点基準

採点基準の概要は下記の表とおりとする。

採点項目		配 点
製品	寸法精度	60
	できばえ	15
仕様誤り		10
作業態度		5
作業時間		10
合 計		100

## 公表

# 第58回技能五輪全国大会 石工職種競技課題

次の注意事項及び仕様に従って、課題図に示す製品を作製しなさい。

1 競技時間 10時間00分 打切り時間 10時間30分

### 2 注意事項


- (1) 支給された寸法等が、「4 支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。
- (3) 競技開始後は、原則として、支給材料の再支給をしない。
- (4) 使用工具等は、使用工具等一覧表で指定したもの以外のものは使用しないこと。
- (5) 競技中は、工具等の貸し借りを禁止する。
- (6) 作業時の服装等は、作業に適したものとし、安全靴、防じんマスク、保護メガネは必ず着用すること。
- (7) 標準時間を超えて作業を行った場合は、超過時間に応じて減点される。
- (8) 完成作品の墨は、裏面・底面以外はすべて消すこと。
- (9) 積線部分は、石材の破片等でこすってはならない。
- (10) エアーコンプレッサーによるエアーで、石ぼこりを吹き飛ばしてはならない。
- (11) 休憩時間に清掃はしないこと。清掃は、必ず作業中に行うこと。
- (12) 作業が終了したら、競技委員に申し出ること。

### 3 仕様

- (1) 墨付けの仕方
  - ① 左右に関しては、墨の中心から振り分ける。
  - ② 前後に関しては、加工しない後ろから墨を付ける。
  - ③ 上下に関しては、加工しない下から墨を付ける。
- (2) 墨付け及び加工には、支給された「テンプレート」を用いること。
- (3) 小たたき仕上げの間隔は、2mm程度とする。
- (4) びしゃん仕上げの部分は、10mm程度のふち取りをしてから、8枚びしゃん仕上げとすること。

#### 4 支給材料

品 名	寸法又は規格	数量
みかげ石	(約) 300mm×250mm× 250mm 裏面及び下端面は、直角 に平面加工してあるもの	1



公表

第58回技能五輪全国大会 石工職種使用工具等一覧表

(1) 競技に持参できるもの

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
さしがね		3	大・中・小
スコヤ		2	コンビネーションスコヤ 使用可
墨つぼ		1	
墨さし		1	
コンパス		1	
三角定規・直定規		1組	
のみ	大・中・小	各 1	追加で 平のみ使用可
せつとう	大・中・小	各 1	
こやすけ		1	
両刃	荒・仕上げ	4	
びしゃん	荒(鬼)、8枚	2	
刃びしゃん	(割刃)	1	
こべら		1	
エアーハンマー		4	エアーハンマーの大きさ は自由(びしゃん 専用機は不可)
エアーのみ	通常使用している もの	一式	のみ、こべら(刃幅 は自由)、びしゃん、 平タガネ
枕木		5本	作業に適したもの を使用すること
敷きもの		1枚	
手ぼうき		1	
鉛筆		適當数	又は水性マジック (細)

作業服等		一式	
防じんマスク	国家検定品であること	1	
防護メガネ		1	
ホース	2~3 m	4本	エアーハンマー接続用
エア一分配器		1	
ペンチ		1	エア工具手入れ用
ドライバー		1	エア工具手入れ用
安全靴		1	
作業用手袋		1	


(注)

- 1 使用工具等は、上記のものに限るが、すべてを用意しなくてもよく、また、同一種類のものを予備として持参することはさしつかえない。予備工具は競技エリア以外に保管のこと。
- 2 会場に、工具研磨用のグラインダーは無いため、エアーのみは多めに持參すること。


## (2) 試験場に準備されているもの

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
テーブルタップ	125V・15A以下	適當数	
コンプレッサー	3.7 KW	競技者2人に つき1台	
ゲージ (型板)	アルミニウム板製	4	

## 技能五輪全国大会 石工職種 課題図




テンプレート






平面図


仕上げ方法  
 ①下図の示す仕上げとする。  
 ②ふちどりの幅は10mm小たたき仕上げ。  
 ③稜線部分は石材の破片等でこすってはならない。



完成図



正面図



右側面図

公表

第58回技能五輪全国大会 石工職種競技時間

標準時間	切り時間
10時間00分	10時間30分

**第1日目競技時間**

競技	午前	9時00分	～	10時30分
休憩	午前	10時30分	～	10時45分
競技	午前	10時45分	～	12時30分
昼食	午後	12時30分	～	1時30分
競技	午後	1時30分	～	3時00分
休憩	午後	3時00分	～	3時15分
競技	午後	3時15分	～	5時15分

**第2日目競技時間**

競技	午前	9時00分	～	10時30分
休憩	午前	10時30分	～	10時45分
競技	午前	10時45分	～	12時30分

標準時刻 午後12時30分  
打切時刻 午後 1時00分

NO.	質問内容	回答内容
Q1	<p>昨年の「会場に持参できるもの」にはコンプレッサーからの接続用5mのホース1本と書いてありましたが、今年はそれがなくて分配器から繋ぐ2~3mのホース4本と記載されてます。 5mのホースは必要ないですか？</p>	<p>5mのホースは必要ありません。 理由としては、各選手の競技エリア近くまでエアーホースの元栓がきており、そこに分配器を付けければ2~3mのホース4本で充分作業できるからです。</p>