

No.	分類	質問	回答
1	縁石	縁石（伊勢ごろた）の合端は、割って加工してもいいですか。	縁石は加工不可。
2	縁石	花壇用石材の石の角を石頭で叩く程度の加工は可能ですか。	
3	竹垣	青竹は竹洗いをしないでよろしいですか。	竹は洗わないで使用する。
4	竹垣	青竹の長さは何メートルぐらいですか。	競技前日（8月4日）会場で確認。
5	竹垣	丸太の直径は末口60mm丁度ですか。私どもの地域で使われる丸太は末口60mmと発注しても65mmになります。（加工機械が65mmにしか加工できないため）	60mmの予定。
6	竹垣	丸太の元口は寸胴なものか、とがっているものなのかどちらでしょうか。	元口、末口ともに60mm。
7	造成	仕様3-1で客土を使用し造成とありますが、仕様の工程ごとに施工に必要な量を加えて土入れしてもいいですか。	各自の裁量に任せる。
8	造成	客土が支給された0.3m <sup>3</sup> では足りない場合は、どうすれば良いのでしょうか。	支給材料で対応すること。
9	植栽	根鉢の高さが区画の木枠より高ければ根鉢の底を削っても良いのでしょうか。	根鉢は崩さず使うこと。
10	支給材料	中木と低木の樹種名は、いつ頃に公表されますか。	中木 サザンカ 低木 コデマリ 低木 サツキ を予定。
11	支給材料	中木と低木のサイズと樹種名の発表はいつ頃でしょうか。	
12	支給材料	下草、草花は事前に公表していただけるのでしょうか。	競技前日（8月4日）会場で確認。
13	支給材料	軽量土壌の用土資材の配合割合を教えてください。	配合割合は現場で確認。
14	作業枠	作業区画は、動かないように金具等で地面と固定されていますか。	作業枠は底板をつけて設置される。（会場設備基準参照） 会場床面には直接固定されていない。
15	作業枠	作業区画の木枠の天端は全体的に水平なものでしょうか。	水平。（会場設備基準の通り）
16	作業枠	木枠用木材を組み合わせるための固定用金具は、どの位置に取り付けられているのでしょうか。（内側であれば施工時に金具の厚み等が影響するため。）	固定用金具は外側に取り付けられている。取り付け位置については、競技前日（8月4日）会場で確認。
17	その他	ブルーシート1枚は支給していただけたと思いますが、余分に持参して使用してもいいですか。	持参して良い。ただし、他の選手の邪魔にならないように使用すること。
18	その他	最後の仕上げ時に草花下草についたほこり等を霧吹き等で洗い流してもいいですか。	会場が室内なので、霧吹き等で洗い流すのは不可。

19	その他	隣の作業区画とのスペースはどれくらい空いているのでしょうか。（竹を切断する際にスペースが無いと危険なため。）	約1.8m程度。
20	その他	8月4日の材料確認を行う時間帯について教えてください。	午後3時前後から20分程度。
21	その他	3時間30分の作業時間中にインターバル（休憩）はありますか。	一斉に休憩する時間はない。